

Описание

Полный комплект для сборки рабочего места

Готовый набор всего оборудования рабочего места для установки в стену.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



Характеристики

Исполнение	внутрискенное
Количество информационных портов	2
Количество электрических розеток	2
Расположение контактных отверстий	90°
Заземление электрических розеток	есть
Цвет электрических розеток	белый
Защитные шторки	есть
Количество розеток	2
Количество портов	2
Цвет	белый
Упаковка	коробка
Масса, кг	0.28
Масса в упаковке, кг	0.375
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	225 x 83 x 60
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,37 x 0,18 x 0,06
Объем упаковки, м3	0.004
Линия	Суприм
Категория	6A (Класс Ea)
Конструкция	неэкранированная (UTP)

Комплектация

Лицевая рамка 4-постовая, универсальная, цвет белый	1	шт.
Суппорт универсальный для лицевой рамки, цвет белый	4	шт.
Розетка электрическая 45x45, цвет красный	2	шт.
Розетка электрическая 45x45, цвет белый	1	шт.
Вставка 45x45 мм для 2-х коммутационных модулей типа Keystone, с защитными шторками, цвет белый	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.6A, 180°, цвет белый	2	шт.
Коробка установочная для полых стен	4	шт.
Соединитель коробок установочных	3	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-РМС.В.3М.2К6А.39	Рабочее место стандартное, вн. исп., 225x83, 2 модуля RJ-45 категория 6A UTP, 2 розетки Shuko белые, цвет белый